

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน คปภ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๒๑๔.๘๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสี่บาท บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วยงานปรับปรุงอาคาร ตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า-สื่อสาร ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๗๑,๐๖๗.๘๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๒ แบบแสดงปริมาณงานและราคา
 - ๕.๓ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางวงเดือน อัดโสภณวัฒนา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทศพล ไสสว่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวอัมรา ขำดี กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวกุลธิดา สุวรรณพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 แบบ
 ตำแหน่งงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. หมวดงานตกแต่งภายใน								
1.1	งานผนัง	208	ตร.ม.	30.00	6,240.00	25.00	5,200.00	11,440.00	
	ขัดล้างทำความสะอาด +ซ่อมแซมพื้นผิวที่ชำรุด+ทาสีรองปูนเก่า								
2	งานพื้น								
2.1	ขัดล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมบริเวณที่ชำรุดเสียหาย	55	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,750.00	2,750.00	
2.2	ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นที่เป็นปูน 2 ชั้น	1	L/S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
3	งานประตู+หน้าต่าง								
3.1	D1 ประตูกระจกบานสวิงคู่ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
3.2	WD1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อน 1 คู่ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
3.3	WD2 หน้าต่างบานกระจกเลื่อน 2 คู่ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	5	ชุด	6,000.00	30,000.00	800.00	4,000.00	34,000.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
4.1	ฝ้าเพดานโครงคร่าวลูมิเนียม T-BAR กรุแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 60x120 ซม.	36	ตร.ม.	220.00	7,920.00	65.00	2,340.00	10,260.00	
4.2	ฝ้าเพดานโครงคร่าวลูมิเนียม กรุแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ด 6 มม. ฉาบเรียบ	52	ตร.ม.	210.00	10,920.00	76.00	3,952.00	14,872.00	
5	งานสี								
5.1	ทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร ผนัง (สีน้ำครีโอลิค) ทั้งหมด	208	ตร.ม.	39.00	8,112.00	30.00	6,240.00	14,352.00	
5.2	ทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร ฝ้าเพดาน (สีน้ำครีโอลิค) ทั้งหมด	88	ตร.ม.	39.00	3,432.00	30.00	2,640.00	6,072.00	
5.3	ทาสีพท์ทิงหลังไม้ บริเวณที่นั่งด้านหน้า ด้ายสีน้ำมัน (สีขาว ครันบูทรี)	1	L/S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

	- Fitting & Accessories	1	เหมา	508	508	508	152	152	660.00
	- Hanger & Support	1	เหมา	300	300	300	90	90	390.00
9	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตัวรับไฟฟ้า (Lighting System & Outlet)								
9.1	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	- T5 FL28 x 2 ฟันดูมิเนียม, ตะแกรงกันปลา (0.6x1.2 m)	6	ชุด	1,470	1,470	8,820	200	1,200	10,020.00
	- T5 FL28 x 1 V-Shape (จากกันน้ำ)	3	ชุด	800	800	2,400	115	345	2,745.00
9.2	สวิทช์และตัวรับ (Switch & Outlet)								
	- 15A 250V, Single Pole Switch	1	ชุด	100	100	100	80	80	180.00
	- 15A 250V, Single Pole Switch (Water proof)	1	ชุด	150	150	150	115	115	265.00
	- 15A 250V, Duplex Outlet (Wall)	2	ชุด	180	180	360	90	180	540.00
	- 15A 250V, Duplex Outlet (Floor)	3	ชุด	180	180	540	90	270	810.00
9.3	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้ายชนิด THW, 750V 70 °C								
	- 2.5 มม ²	100	ม.	12	12	1,200	7	700	1,900.00
	- 4 มม ²	200	ม.	18	18	3,600	10	2,000	5,600.00
	- Fitting & Accessories	1	เหมา	480	480	480	144	144	624.00
9.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- EMT 20 มม. Ø	30	ม.	22	22	660	24	720	1,380.00
	- IMC 20 มม. Ø (สีนอกอาคาร)	25	ม.	52	52	1,300	28	700	2,000.00
	- Fitting & Accessories	1	เหมา	392	392	392	118	118	510.00
	- Hanger & Support	1	เหมา	825	825	825	248	248	1,073.00
9.5	รางเดินสายไฟฟ้า PVC (Wireway)								
	- 20 มม. x 10 มม.	25	ม.	48	48	1,200	14	360	1,560.00
	- Fitting & Accessories	1	เหมา	240	240	240	72	72	312.00
	- Hanger & Support	1	เหมา	250	250	250	75	75	325.00
10	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
10.1	PABX 4/8 with Lightning Protection	1	ชุด	13,000	13,000	13,000	3,900	3,900	16,900.00
10.2	แผงกระจายสายรวม MDF 30 Pairs (wal type)	1	ชุด	2,415	2,415	2,415	725	725	3,140.00

	- Fitting & Accessories	1	เหมา	90	90	27	27	117.00	
11.7	ท่อร้อยสายส่งข้อมูล (Conduit)				0		0	0.00	
	- EMT 25 มม. ๗	30	ม.	53	1,590	28	840	2,430.00	
	- Fitting & Accessories	1	เหมา	318	318	95	95	413.00	
	- Hanger & Support	1	เหมา	450	450	135	135	585.00	
11.8	รางเดินสายส่งข้อมูลPVC (Wireway)				0		0	0.00	
	- 20 มม. x 10 มม.	25	ม.	48	1,200	14	360	1,560.00	
	- Fitting & Accessories	1	เหมา	240	240	72	72	312.00	
	- Hanger & Support	1	เหมา	250	250	75	75	325.00	
	รวมราคางานหมวด ข							150,435.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานของงานหมวด ก-ข (1)							283,821.20	
	ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.3074 (2)							87,246.64	
	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)							371,067.84	

(ตามแผนเจ็ทหมื่นหนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดพันห้าสิบลบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ



(นายทศพล ไตสว่าง)

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

ประเภท

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณการราคาตามแบบปร.4 จำนวน

5

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคาร				
	งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน				
	- งานตกแต่งภายใน	133,386.20			
	- งานไฟฟ้าและสื่อสาร	150,435.00			
	ราคารวม	283,821.20	1.3074	371,067.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			371,067.84	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			371,067.84	
	ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทแปดสิบลีสี่สตางค์)			




(นางวงเดือน อัดโสภณวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวอัมรา ชำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทศพล ไสสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวกุลธิดา สุวรรณพันธ์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง